

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  
„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul  
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**

#### Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Avizul nr. 12/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, emis pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 (1)** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de **3.077.109,90 lei** (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj **2.486.895,32 lei** (inclusiv T.V.A.).

**(3)** Durata estimată de execuție este de **5 luni**.

**Art. 2** Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

**PREȘEDINTE,**  
Cosmin-Mihai Popescu

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. \_\_\_\_\_  
Adoptată în ședința din \_\_\_\_\_ 2020  
cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi din  
totalul numărului de consilieri.

**INDICATORI**  
**tehnico-economici pentru obiectivul de investiție**  
**„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie -**  
**Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**

1. Indicatori maximali	
Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	3.077.109,90 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	2.589.835,71 lei
din care:	
construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	2.486.895,32 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	2.089.828,00 lei
2. Indicatori minimali	
- arie construită amenajată la etajul 2	622,23 mp
- arie construită amenajată la etajul 4	1.560,45 mp
- instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu	2 buc.
3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare	
Nu este cazul	
4. Durata estimată de execuție	5 luni

**Președinte,**  
**Cosmin-Mihai Popescu**

**Contrasemnează:**  
**Secretar general al județului,**  
**Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu**

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „*Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de interes județean.

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2020, au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuție parțială lucrări, achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale în vederea realizării obiectivului de investiție „*Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18*”.

În cursul acestui an, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), prin care se propune reabilitarea și modernizarea secțiilor medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18.

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție și categoriile de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 12/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale. În ultimii ani a crescut adresabilitatea pentru secțiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență, cât și pentru Ambulatoriul integrat. Prin investițiile care au fost făcute, a crescut gradul de confort al bolnavilor internați, s-au diversificat investigațiile medicale datorită faptului că a fost achiziționată aparatură medicală de ultimă generație.

În cadrul secțiilor neonatologie, medicină internă I și gastroenterologie, secții situate la etajele 2 și 4 ale spitalului, nu au fost executate lucrări de reparații și modernizare în ultimii 20 de ani, astfel încât, în prezent, saloanele acestor secții nu îndeplinesc cerințele de igienă impuse de standardele actuale, respectiv gresia și faianța din grupurile sanitare, sala de mese și oficiu sunt montate cu rosturi care favorizează apariția și dezvoltarea bacteriilor, iar pereții din saloane sunt finisați cu vopsea pe bază ulei, pavimentul este din mozaic care nu mai corespunde cerințelor

actuale de igienă, fiind necesar a se monta linoleum antistatic și antibacterian.

Prin documentația tehnico-economică elaborată, se propune reabilitarea și modernizarea secțiilor medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie, respectiv executarea următoarelor lucrări:

#### *Arhitectură*

- reparații tencuieli pereți și tavane, glet și zugrăveli lavabile, desfacere placaje din faianță și gresie existente în sălile de mese, grupurile sanitare și saloane, în zona obiectelor sanitare;
- amenajare grupuri sanitare în saloane, cu pereți din gips carton, în funcție de posibilitatea de racordare la instalațiile existente, precum și grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, dotate corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- compartimentări din gips carton pentru amenajarea de magazii și rafturi în acestea;
- placare pereți cu faianță fără rosturi (formă dreptunghiulară) în saloane și cabinete medicale în dreptul lavoarelor, grupuri sanitare, săli de mese și bucătărie;
- placare pardoseli cu gresie fără rosturi în grupuri sanitare, săli de mese și bucătărie, cu gresie fără rosturi;
- zugrăveli lavabile cu vopsea cu ioni de argint (antimicrobiană) fără miros, la pereți și tavane inclusiv scări exterioare acces (parter – etaj V);
- șapă autonivelantă și montare covor din PVC, antistatic și antibacterian, în saloane, cabinete și holuri;
- montare tapet din PVC și bandou pe cel puțin doi pereți în saloane, pe holuri, în cabinete de consultații, săli de tratament, etc.;
- înlocuire tâmplărie existentă (ferestre din lemn) cu tâmplărie din PVC și echiparea tuturor ferestrelor cu plasă de insecte precum și montarea unei folii reflexive cu protecție solară pe o suprafață de ½ din geam;
- înlocuire tâmplărie existentă (uși din lemn) cu tâmplărie din PVC fără luminator și revizuirea tâmplăriei din PVC existente, a accesoriilor și feroneriei;
- montare de glafuri din PVC la ferestre și glafuri din aluminiu la exterior;
- montare protecții din lemn cu lățimea minim 20 cm, la saloane, cabinete, hol acces (și/sau mână curentă din inox, în funcție de necesități), casa scării (parter – etaj V), montare mână curentă pentru susținere din inox în grupurile sanitare;
- reparații și lăcuire mână curentă scări și vopsitorii confecții metalice;
- reparații/înlocuire ramă firdă hidranți incendiu;
- montare uși rezistente la foc.

#### *Instalații sanitare*

- înlocuire instalații sanitare;
- montare obiecte sanitare în saloane, cabinete medicale și în grupurile sanitare;
- înlocuire lavoare din inox în bucătărie;
- montare de măști din lemn/înlocuitor cu sertar/sertare la lavoarele din bucătărie.

#### *Instalații electrice*

- înlocuire instalații electrice iluminat și prize, inclusiv pentru unitățile de aer condiționat;
- înlocuire corpuri de iluminat incandescente/fluorescente cu corpuri de iluminat cu led;
- înlocuire prize, întrerupătoare, comutatoare și aplice;
- montare lămpi de veghe în saloane și lămpi iluminat de evacuare, acolo unde se impune;
- montare de aparate de aer condiționat în încăperile care nu sunt dotate cu instalații de climatizare;

- înlocuire tablouri electrice, verificare și legare la pământ a prizelor;
- montare ventilatoare la grupurile sanitare care nu dispun de ventilație naturală, precum și la oficiu și bucătărie;
- desfacere și refacere sistem de avertizare pat bolnav;
- montare sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.

#### *Instalații termice*

- înlocuire radiatoare din fontă cu radiatoare din oțel și montare robineti termostatați;
- înlocuire instalație distribuție până la corpurile de încălzire;
- vopsitorii instalații.

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, sunt:

#### 1. Indicatori maximali

Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	3.077.109,90 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	2.589.835,71 lei

din care:

construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	2.486.895,32 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	2.089.828,00 lei

#### 2. Indicatori minimali

- arie construită amenajată la etajul 2	622,23 mp
- arie construită amenajată la etajul 4	1.560,45 mp
- instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu	2 buc.

#### 3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare

Nu este cazul

#### 4. Durata estimată de execuție

5 luni

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, se regăsesc în devizul general estimativ.

Față de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”** este legal și oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

**INIȚIATOR PROIECT  
PREȘEDINTE,  
Cosmin-Mihai Popescu**

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL GORJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII,**  
**INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE**  
**ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN**

**Raport de specialitate**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:

- prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean.
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2020, au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuție parțială lucrări, achitarea taxelor, avizelor și a cotelor legale în vederea realizării obiectivului de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, până în prezent fiind elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.).

Documentația tehnico-economică elaborată cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție și categoriile de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 12/2020, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

***Descrierea investiției***

***Situația existentă a obiectivului de investiție***

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale, în trei locații: Spitalul nr. 1 situat în str. A. I. Cuza, Spitalul nr. 2 situat în str. Tudor Vladimirescu și Spitalul nr. 3 (clădire centrală cu Ambulatoriu integrat) situat în str. Progresului.

Spitalul Județean nr. 3 funcționează ca unitate sanitară compusă dintr-un grup de clădiri S+P+5 (tip 700), sistem constructiv din diafragme, stâlpi și cadre cu învelitoare din țiglă, construit în anii 1976, care cuprinde:

- secțiile Pediatrie, Gastroenterologie, Medicală, Cardiologie, Endocrinologie, Neurologie, Obstetrică – Ginecologie, Neonatologie, Bloc operator, ATI, Laborator, Cabinete medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;

- anexe - centrală termică, stație oxigen, grup electrogen, stație apă, grup gospodăresc.

Secția neonatologie este situată la etajul 2 al spitalului. În ultimii ani, în această secție s-au executat doar lucrări de reparații la 5 saloane de nou-născuți ce au constat în montare pardoseli din covor PVC și zugrăveli lavabile la pereți și tavane. În restul saloanelor, pereții sunt finisați cu vopsea pe bază de ulei, iar pavimentul este de mozaic și nu mai corespunde cerințelor actuale de igienă.

În cadrul secțiilor medicină internă I și gastroenterologie, secții situate la etajul 4 al spitalului, nu au fost executate lucrări de reparații și modernizare în ultimii 20 de ani, astfel încât, în prezent, saloanele acestor secții nu îndeplinesc cerințele de igienă impuse de standardele actuale, respectiv gresia și faianța din grupurile sanitare, sala de mese și oficiu sunt montate cu rosturi care favorizează apariția și dezvoltarea bacteriilor, iar pereții din saloane sunt în totalitate finisați cu vopsea pe bază de ulei etc.

Starea generală a structurii de rezistență a clădirii este bună, nu se observă degradări de tipul fisurilor înclinate, al deformațiilor sau al dislocărilor elementelor construcției.

În cadrul secțiilor neonatologie, medicină internă I și gastroenterologie, secții situate la etajele 2 și 4 ale spitalului, nu au fost executate lucrări de reparații și modernizare în ultimii 20 de ani, astfel încât, în prezent, saloanele acestor secții nu îndeplinesc cerințele de igienă impuse de standardele actuale, respectiv gresia și faianța din grupurile sanitare, sala de mese și oficiu sunt montate cu rosturi care favorizează apariția și dezvoltarea bacteriilor, iar pereții din saloane sunt finisați cu vopsea pe bază de ulei, pavimentul este din mozaic care nu mai corespunde cerințelor actuale de igienă, fiind necesară montarea de linoleum antistatic și antibacterian.

Situația existentă se prezintă astfel:

- pardoselile existente sunt din mozaic turnat cu plinte din plăci de beton;
- pereții sunt finisați cu vopsea pe bază de ulei;
- tâmplăria este formată din uși de lemn cu supralumină și geam simplu (spre hol), ferestre din lemn cu foaie dublă;
- instalația electrică este montată aparent/îngropat, corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent și incandescent;
- corpurile de încălzit sunt vechi, masive, din fontă;
- gresia și faianța din băi este montată cu rosturi;
- obiectele sanitare (lavoare, WC- uri, etajere, oglinzi, suporturi pentru hârtie igienică și prosoape etc) sunt deteriorate, au armăturile cu defecțiuni, cădițele de duș necesită înlocuire;
- pervazul ferestrelor este turnat din beton mozaicat;
- tâmplăria este în cea mai mare parte din lemn, la ferestrele existente din PVC cu geam termopan, feroneria nu funcționează sau lipsește etc.

### ***Descrierea lucrărilor de bază***

Pentru remedierea situației descrise mai sus, prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenții au fost propuse două soluții, respectiv soluția minimală și soluția maximală de intervenție.

***Soluția minimală*** presupune execuția următoarelor lucrări:

#### ***Arhitectură***

- reparații tencuieli pereți și tavane, glet și zugrăveli lavabile;
- desfacere placaje din faianță și gresie existente în sălile de mese și grupurile sanitare, desfacere placaje din faianță existente în saloane, în zona obiecte lor sanitare;

- amenajare grupuri sanitare în saloane, cu pereți din gips carton, în funcție de posibilitatea de racordare la instalațiile existente și echiparea acestora cu obiecte sanitare;
- amenajare grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, dotate corespunzător (duș cu bară de susținere, WC pentru persoane cu dizabilități, cu bare de susținere și lavoar), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- compartimentări din gips carton pentru amenajarea de magazii și rafturi în acestea;
- placare pereți saloane și cabinete medicale cu faianță (formă dreptunghiulară) în dreptul lavoarelor;
- placare pardoseli săli de mese, bucătărie, cu gresie fără rosturi, respectiv placare pereți cu faianță (formă dreptunghiulară), h = 1,5 - 2,00 m, de comun acord cu beneficiarul;
- placare pardoseli grupuri sanitare cu gresie (dimensiune min 30 x 30 cm, fără rosturi), respectiv placare pereți cu faianță formă dreptunghiulară, montată fără rosturi (h min = 2,0 m);
- zugrăveli lavabile cu vopsea cu ioni de argint (antimicrobiană) fără miros, la pereți și tavane inclusiv scări exterioare acces (parter – etaj V);
- șapă autonivelantă și montare covor din PVC, antistatic și antibacterian, în saloane, cabinete și holuri;
- montare tapet din PVC (h=0,90 - 1,20 m, de comun acord cu beneficiarul) și bandou pe cel puțin doi pereți în saloane, pe holuri, în cabinete de consultații, săli de tratament, etc.;
- înlocuire tâmplărie existentă (ferestre din lemn) cu tâmplărie din PVC și echiparea tuturor ferestrelor cu plasă de insecte precum și montarea unei folii reflexive cu protecție solară pe o suprafață de ½ din geam;
- înlocuire tâmplărie existentă (uși din lemn) cu tâmplărie din PVC fără luminator și revizuirea tâmplăriei din PVC existente, a accesoriilor și feroneriei;
- montare glafuri din PVC la ferestre, confecționate după dimensiunile pervazului din interior;
- demontare luminator din peretele despărțitor oficiu bucătărie și refacerea acestuia din panou PVC cu geam termopan;
- montare glafuri din aluminiu la exterior;
- protecții din lemn cu lățimea minim 20 cm, montate la înălțimea de 0,8 - 1 m, în funcție de necesități la saloane, cabinete, casa scării (parter – etaj V) etc.;
- montare mână curentă pentru susținere din inox, de comun acord cu beneficiarul, cel puțin pe un perete din grupurile sanitare;
- montare protecții din lemn cu lățimea minim 20 cm la holul de acces în secții, în funcție de necesități și/sau mână curentă din inox pentru susținere;
- reparații și lăcuire mână curentă scări și vopsitorii confecții metalice;
- montare profil de trecere între pardoseli din materiale diferite;
- reparații/înlocuire ramă firidă hidranți incendiu;
- montare uși rezistente la foc.

### *Instalații sanitare*

- montare obiecte sanitare în saloane și cabinete medicale (lavoar cu picior din porțelan, etajeră din porțelan, săpunieră, port prosop, oglindă), respectiv în grupurile sanitare (WC cu rezervor, lavoar cu picior din porțelan, etajeră din porțelan, port prosop, port hârtie, oglindă, pisoar, cabină duș/rigolă scurgere și perete despărțitor din zidărie placat cu faianță/cadiță duș, de comun acord cu beneficiarul);
- înlocuire instalații sanitare;
- înlocuire lavoare din inox în bucătărie;

- montare de măști din lemn/înlocuitor cu sertar/sertare la lavoarele din bucătărie.

#### *Instalații electrice*

- înlocuire instalații electrice iluminat și prize, inclusiv pentru unitățile de aer condiționat;
- înlocuire corpuri de iluminat incandescente/fluorescente cu corpuri de iluminat cu led;
- înlocuire prize, întrerupătoare, comutatoare și aplice;
- montare lămpi de veghe în saloane și lămpi iluminat de evacuare, acolo unde se impune;
- montare de aparate de aer condiționat în încăperile care nu sunt dotate cu instalații de climatizare;
- înlocuirea și dimensionarea corespunzătoare a tablourilor electrice;
- verificare și legarea la pământ a prizelor;
- montare ventilatoare la grupurile sanitare care nu dispun de ventilație naturală, precum și la oficiu și bucătărie;
- desfacere și refacere sistem de avertizare pat bolnav;
- montare sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.

#### *Instalații termice*

- înlocuire radiatoare din fontă cu radiatoare din oțel și montare robineti termostatați;
- înlocuire instalație distribuție până la corpurile de încălzire;
- vopsitorii instalații.

**Soluția maximală** presupune execuția următoarelor lucrări:

- toate măsurile propuse la soluția minimală;
- reabilitarea termică a clădirii.

Având în vedere că imobilul s-a studiat parțial, nu se justifică și reabilitarea termică parțială a clădirii, motiv pentru care s-a propus soluția minimală de intervenție.

La documentația tehnico-economică elaborată, s-au obținut următoarele avize și acorduri de principiu:

- Clasarea notificării - Agenția pentru Protecția Mediului Gorj nr. 7130 din 29.09.2020;
- Notificare - Direcția de Sănătate Publică Gorj - Asistență de specialitate de sănătate publică nr.17596 din 05.10.2020;
- Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj nr. 2385742 din 23.09.2020, prin care se comunică acordul cu cele propuse în documentație.

În conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată pentru obiectivul de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, au rezultat următoarele elemente caracteristice:

#### 1. Indicatori maximali

Valoarea totală (inclusiv T.V.A.)	3.077.109,90 lei
Valoarea totală (fără T.V.A.)	2.589.835,71 lei

din care:

construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.)	2.486.895,32 lei
construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)	2.089.828,00 lei

#### 2. Indicatori minimali

- arie construită amenajată la etajul 2 622,23 mp
- arie construită amenajată la etajul 4 1.560,45 mp
- instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 2 buc.

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare  
Nu este cazul

4. Durata estimată de execuție 5 luni

Valoarea totală a lucrărilor, precum și celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**, se regăsesc în devizul general estimativ.

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”**.

**Direcția tehnică, investiții, infrastructură  
drumuri publice și transport public județean**

Director executiv,  
*Cimpoieru Cornel–Lucian*

Director executiv adjunct,  
*Bajmatără George–Cosmin*

Șef serviciu,  
*Găucă Elena Letiția*